

**Извещение о проведении запроса цен
размещено на сайте Центра 24.01.2018 г.**

Уважаемые господа!


АНО ДПО «Кировский УЦ «Энергетик» (далее Заказчик) проводит конкурентную процедуру запроса цен, и в этой связи приглашает Участников закупки (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подавать свои предложения по Выполнению ремонтных работ в помещениях УЦ

1. Условия договора, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, скидки и т.д.:
 - Оплата: предоплата - 50%, окончательный расчет после подписания акта приемки в течении 3х рабочих дней.
 - Выполнение работ(строительная часть) – 25.02.2018г
 - стоимость работ - не более 150 тыс. рублей.

Участник вправе представлять только одну заявку, которая не может быть впоследствии изменена.

2. Заявка участника должна полностью отвечать каждому из предъявленных требований или быть лучше. Если хотя бы по одному из требований заявка Участника не удовлетворяет условиям запроса, она отклоняется.
3. Предложение должно быть подано до 0.8 февраля 2018г. в письменной форме по адресу: 610044, г. Киров, ул. Ломоносова, 9 факсу /8332/ 53-36-22, secruz@kirovenergo.ru
4. Настоящий запрос цен не является извещением о конкурсе и не налагает на Заказчика обязанности по заключению договора с Участником.

**С Уважением,
Директор**



С.Ю. Русских

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РЕМОНТ ПЕРЕХОДА В СТОЛОВУЮ В АНО ДПО

КИРОВСКИЙ УЦ»ЭНЕРГЕТИК»

1.Место расположения объекта

Наименование объекта	Характеристика объекта	адрес
Здание УЦ «Энергетик»	Здание 4х этажное Стены кирпичные Перекрытия ж\б плиты Кровля мягкая ,рулонная	Г.Киров,ул.Ломоносова, д.9

2. объём и сроки выполнения работ

месяц	Наименование объекта	Характеристика и перечень планируемых работ	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
Февраль 2018г	Переход в столовую	<p>Пол – плитка,плинтуса –плитка высота 10см Потолок – ж\б плиты Стены кирпичные ,окрашены масляной краской Радиаторы отопления – 14 ребер,труба отопления ДУ20 – 10м Размеры: 17,16*2.62 ,высота 2.55 м Окно – 2.07*1.77 *0.4 м -1шт Дверь 0,9 * 2.1м – 1шт Дверь 2.35*1.52м -1шт Перегородка -2.4*2.6м – 1шт Стенды на стене – 11,8*1.8м =21.24м.кв— покраске не подлежат(не снимаются)</p> <p>Планируемые работы:</p> <ol style="list-style-type: none"> устройство подвесного потолка «Армстронг»,опустить от потолка на 0.2м 17,16*2.62 = 44,95м .кв шпатлёвка стен 17,16* 2.55)*2 + 2.62*2.55 = 87,51+6.68=94.19 – 21.24 = 72.95 м.кв окраска стен ВД составами устройство светильников п\п со светодиодными лампами Окраска радиаторов и труб отопления окраска откосов окна ВД составами 2.07*0.4+1.77*2*0.4=0.828м +1.416=2.44м.кв ремонт штукатурки откосов после замены дверей (0.9+2.1*2)* 0.15+(2.4*2+2.6)*0.15+(2.35*2 + 1.52)*0.15=0.76+1.11+0.93=2.8м.кв замена дверного полотна из ДВП на массив из сосны р-р 0.9*2.1 	М.кв М.кв М.кв Шт М.кв М.кв шт	44.95 72.95 72.95 6 2.44 2.8 1

Зам.дир. по АХР



Онучин М.В.